

1

CESSNA 152 BUITEN INSPEKTIE

Benzine monster nemen

1. Roerpin	Los
2. Ontsteking	Af
3. Radio's	Uit
4. Hoofdschakelaar	Aan
5. Brandstof hoeveelheid	Check
6. Brandstofkraan	Aan
7. Kleppen	Neer
8. Hoofdschakelaar	Uit
9. Staart, Hoogteroer & trim	Check
10. Rechterrolroer, Klep	Check
11. Hoofdwiel & band	Check
12. Brandstof visueel & dop	Check
13. Olie niveau en lekkage	Check
14. Brandstof aftap	Tappen
15. Propeller & Spinner	Check
16. Luchtinlaat & filter	Check
17. Neuspoot & band	Check
18. Statische opening	Check
19. Pitot & tank ventilatie	Check
20. Brandstof visueel & dop	Check
21. Overtrekwaarschuwing opening	Check
22. Linkerrolroer & klep	Check
23. Hoofd wiel & band	Check
24. Totale beplating	Check
25. Deuren en ramen	Check

VOOR HET STARTEN VD MOTOR

Buiten inspectie gedaan

1. Papieren aan boord	Check
2. Stoelen ingesteld en gezekerd	Check
3. Riemen	Vast
4. Brandstofkraan	Open
5. Deuren	Dicht
6. Handrem	Vast
7. Radio's & schakelaars	Uit
8. Roeren & trim	Check
9. Alle instrumenten	Check

/1

***** ● *****

2

HET STARTEN V/D MOTOR

1. Mengsel	Rijk
2. Carburateur voorverwarming	Koud
3. Insputen indien nodig	Check
4. Hoofdschakelaar	Aan
5. Gas 12 cm open	Set
6. Buiten	Vrij
7. Magneetschakelaar	Start
8. Baken licht	Aan
9. Gas 1000 R.P.M.	Set
10. Oliedruk	Check
11. Startwaarschuwingslamp uit	Check

VOOR HET TAXIEN

1. Alle Instrumenten	Check
2. Radio's	Aan
3. Ampère meter op laden	Check
4. Kleppen omhoog	Check
5. Koerstol	Check
6. laag voltage lampje	Test
7. Baan informatie	Copy

GEDURENDE HET TAXIEN

1. Remmen	Test
2. Gyro instrumenten	Check

MOTOR CHECKS

1. Remmen	Vast
2. Gas 1700 r.p.m.	Set
3. Motor instrumenten in het groen	Check
4. Onderdruk 4,6 - 5,4 inches	Check
5. Carburateur verwarming	Check
6. Magneten	Check
drop max.125, max. 50 r.p.m. verschil	
7. Gas dicht minder dan 1000 r.p.m.	Check
8. Gas 1200 r.p.m.	Set

GROEN OP DE GROND

BLAUW MOTOR AAN

PAARS IN DE LUCHT

ROOD NOODPROCEDURES

***** ● *****

3

VOOR DE TAKE OFF CHECKS

1. Riemen	Vast
2. Stoelen	Vast
3. Roeren	Vrij
4. Trim set op take off streep	Check
5. Kleppen indien nodig	Set
6. Mengsel	Rijk
7. Klemmoer gashendel	Vast
8. Carburator voorverwarming	Koud
9. Brandstof hoeveelheid	Check
10. Kraan	Aan
11. Insputpomp geborgd	Check
12. Alle instrumenten	Check
13. Navigatie uitrusting	Set & Check
14. Pitot verwarming	Aan/Uit
15. Flitslichten	Aan

NA DE TAKE OFF CHECKS

Gas Vol Open

1. Carburator verwarming	Koud
2. Kleppen (boven 200 ft)	Op
3. Motor instrumenten	Check
4. Aftrimmen	70 Kts

VOOR DE LANDING OF NADERING

1. Hoogtemeter instelling	QNH / QFE
2. Brandstof hoeveelheid	Check
3. Magneten	Check
4. Mengsel	Rijk
5. Riemen	Vast
6. Koerstol	Check

Leerling & Gevorderden school der Luchtvaart

Aero noord bv

Plesmanstraat 12

7903 BE Vliegveld Hoogeveen

0528-274855

www.aeronoord.nl

***** ● *****